

# ZADANIE

**Stavba:** OAJ Rekonštrukcia cesty - úprava bez SSJ spol s r.o.+20bm  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Obec Ochtiná

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Rendko

**Miesto:** Ochtinská aragonitová jaskyňa

**Dátum:** 1. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

5	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	54,000		
6	221	113152330	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , hr. 50 mm, bez prekážok	m <sup>2</sup>	725,000		
1	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	903,280		
2	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,900		
3	001	162501100	Vodorovné premiestnenie výkopku za such, z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m <sup>3</sup>	18,900		
4	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m <sup>3</sup>	756,610		

### 2 Zakladanie

7	002	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-63	m <sup>3</sup>	80,800		
8	002	211971110	Montáž a dodávka geokompozitu ARMATEX RSR 50/50	m <sup>2</sup>	5903,090		
9	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m <sup>3</sup>	6,060		
10	002	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	200,000		

### 5 Komunikácie

11	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm Edef2 väčšie ako 65 MPa STN 736 126 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	5940,300		
12	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	190,000		
18	R	566903112	Upravenie podkladu pôvodného krytu vozovky vyfrézovanou asfaltovou zmesou	t	95,400		
13	221	569751111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	1125,000		
14	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací kationaktívny emulzný PS EK 1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5940,300		
15	221	577164311	Asfaltový betón Aco 16 -II STN EN 13108-1, hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	5940,300		

# ZADANIE

**Stavba:** OAJ Rekonštrukcia cesty - úprava bez SSJ spol s r.o.+20bm  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Obec Ochtiná

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Rendko

**Miesto:** Ochtinská aragonitová jaskyňa

**Dátum:** 1. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	221	597962121	Montáž odvodňovacieho žlabu FASERFIX SUPER 100 typ 020 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	94,000		
17		5922960031	FASERFIX SUPER 100 GUGI liatinový pororošt čierny oka 20/30 tr. F 900	ks	188,000		
19		5922960090	FASERFIX SUPER 100 KS-bet.žlab s oceľ.poz.r bez spádu, typ 020, 1000x160x274mm, art 8044	ks	94,000		
20		5922960171	FASERFIX SUPER 100 KS-bet.žlab - aretácia k liatinovým krytom	ks	824,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		
22	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	212,000		
23	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	212,000		
24	221	919412111	Hospodársky prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr. C 8/10 s prevýš. do 600mm	ks	4,000		
25	221	919492913	Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry zo železobetónu, čelá z kam.muriva	ks	12,000		
26	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	206,000		
27	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	96,400		
28		553000001	Stĺpik na dopravné značky	ks	8,000		
29		404452120	Značka dopravná	ks	10,000		

## 99 Presun hmôt HSV

30	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,000		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

**Celkom**