

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **OAJ Rekonštrukcia cesty - úprava bez SSJ spol s r.o.+20bm**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Ochtinská aragonitová jaskyňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Ochtiná

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 149 982,32	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				Pečiatka	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ZADANIE

Stavba: OAJ Rekonštrukcia cesty - úprava bez SSJ spol s r.o.+20bm

Objekt:

Objednávateľ: Obec Ochtiná

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

5	221	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	54,000		
6	221	113152330	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , hr. 50 mm, bez prekážok	m ²	725,000		
1	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	903,280		
2	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	18,900		
3	001	162501100	Vodorovné premiestnenie výkopku za such, z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m ³	18,900		
4	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m ³	756,610		

2 Zakladanie

7	002	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-63	m ³	80,800		
8	002	211971110	Montáž a dodávka geokompozitu ARMATEX RSR 50/50	m ²	5903,090		
9	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m ³	6,060		
10	002	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	200,000		

5 Komunikácie

11	221	564811111	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-32mm Edef2 väčšie ako 65 MPa STN 736 126 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	5940,300		
12	221	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	190,000		
18	R	566903112	Upravenie podkladu pôvodného krytu vozovky vyfrézovanou asfaltovou zmesou	t	95,400		
13	221	569751111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m ²	1125,000		
14	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací kationaktívny emulzný PS EK 1,0 kg/m ²	m ²	5940,300		
15	221	577164311	Asfaltový betón Aco 16 -II STN EN 13108-1, hr. 70 mm	m ²	5940,300		
16	221	597962121	Montáž odvodňovacieho žľabu FASERFIX SUPER 100 typ 020 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	94,000		

ZADANIE

Stavba: OAJ Rekonštrukcia cesty - úprava bez SSJ spol s r.o.+20bm

Objekt:

Objednávateľ: Obec Ochtiná

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17		5922960031	FASERFIX SUPER 100 GUGI liatinový pororošt čierny oka 20/30 tr. F 900	ks	188,000		
19		5922960090	FASERFIX SUPER 100 KS-bet.žlab s ocel.poz.r bez spádu, typ 020, 1000x160x274mm, art 8044	ks	94,000		
20		5922960171	FASERFIX SUPER 100 KS-bet.žlab - aretácia k liatinovým krytom	ks	824,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		
22	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	212,000		
23	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	212,000		
24	221	919412111	Hospodársky prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr. C 8/10 s prevýš. do 600mm	ks	4,000		
25	221	919492913	Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry zo železobetónu, čelá z kam.muriva	ks	12,000		
26	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	206,000		
27	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	96,400		
28		553000001	Stĺpik na dopravné značky	ks	8,000		
29		404452120	Značka dopravná	ks	10,000		

99 Presun hmôt HSV

30	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,000		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkom